



ประกาศเทศบาลตำบลพรหมโลก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายบ้านนอกท่า – บ้านวัดเขาขุนพนม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,128,000 บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ร่วมกันพิจารณารายการค่าจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายบ้านนอกท่า – บ้านวัดเขาขุนพนม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร เป็นเงิน 2,193,700.- บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายรณชัย ศิริเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay สายบ้านนอกท่า – บ้านวัดเขาขุนพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพราหมณี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,128,000 บาท
3. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 2,193,700.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพนม จตุรลาวัลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - 6.2 นายธนภัทร จันทระประสูตร ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง เป็นกรรมการ
 - 6.3 นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ประมาณราคา ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over lay

เจ้าของ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานผิวจราจร Over lay					
	1.1 งาน Tack Coat	5,000	ตร.ม	27	135,000	
	1.2 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	5,000	ตร.ม	254	1,270,000	
2	งานเครื่องหมายจราจร					
	2.1 งานทาสีบนผิวทาง (สีขาว) กว้าง 0.50 ม.	109	ตร.ม.	250	27,250	
	2.2 งานทาสีบนผิวทาง (สีเหลือง) กว้าง 0.10 ม.	55	ตร.ม.	250	13,750	
	2.3 งานทางม้าลาย	1	จุด	2,500	2,500	
	2.4 งานเสาหลักกันโค้ง	50	หลัก	1,500	75,000	
3	งานอื่นๆ					
	3.1 งานทางเชื่อม	60	ตร.ม.	254	15,240	
	3.2 งาน Tack Coat	60	ตร.ม.	27	1,620	
	3.3 งาน Depression					
	- Depression	300	ตร.ม.	127	38,100	
	- Tack coat	300	ตร.ม.	27	8,100	
					1,586,560	

ราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรหมโลก

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนอกท่า - บ้านวัดเขาขุนพนม หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	1,586,560.00	1.3827	2,193,736.51	Factor F เงินประกันผลงาน 5% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,193,736.51	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			2,193,700.00	
	ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

หมายเหตุ

ระยะทาง 0.595 กม.

เฉลี่ยราคา 3,686,890 บาท/กม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายพนม จตุรลาวัลย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายธนภัทร จันทรประสูตร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

.....กรรมการ

(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน