แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดเขาปูน) พร้อมปรับปรุงโรงอาหาร									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
เจ้าของ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558									
ลำดับที่	**รายการ**	**จำนวน**	**หน่วย**	**ราคาวัสดุสิ่งของ**		**ค่าแรง**		**รวมค่าวัสดุและแรงงาน**	**หมายเหตุ**
				ราคาต่อหน่วย	**จำนวนเงิน**	**ราคาต่อหน่วย**	**จำนวนเงิน**		
1	**งานกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**								
	1.1 เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม.	23	เส้น	267	6,141	68	1,564	7,705	
	1.2 เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	22	เส้น	192	4,224	44	968	5,192	
	1.3 งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	64	ตร.ม.		-	120	7,680	7,680	
	1.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ขนาด 0.4 มม.	65	ตร.ม.	250	16,250	70	4,550	20,800	
2	**งานเคาน์เตอร์ห้องครัว**								
	2.1 งานรื้อผนังห้องน้ำเดิม	20	ตร.ม.		-	35	700	700	
	2.2 งานรื้อพื้นห้องน้ำเดิม	7	ตร.ม.		-	35	245	245	
	2.3 งานรื้อผนังปูกระเบื้อง	7	ตร.ม.		-	40	280	280	
	2.4 งานเทพื้นห้องน้ำ	7	ตร.ม.	150	1,050	35	245	1,295	
	2.5 งานปูกระเบื้องพื้น	7	ตร.ม.	300	2,100	120	840	2,940	
	2.6 งานเคาน์เตอร์	9.40	เมตร	2,200	20,680		-	20,680	**พร้อมค่าแรง**
	2.7 งานผนังเคาน์เตอร์	10	ตร.ม.	380	3,800	120	1,200	5,000	
	2.8 ประตูเคาน์เตอร์	8	ชุด	2,500	20,000	500	4,000	24,000	
	2.9 ซิงค์ล้างจาน	2	ชุด	3,500	7,000	300	600	7,600	
	2.10 งานระบบระบายน้ำ	1	ชุด	5,000	5,000		-	5,000	
	2.11 ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์	6	ตร.ม.	300	1,800	120	720	2,520	
								111,637	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.12 รื้อกระเบื้องเดิม	16	ตร.ม.		-	40	640	640	
	2.13 ปูกระเบื้อง	16	ตร.ม.	380	6,080	120	1,920	8,000	
	รวมทั้งสิ้น							120,277	